



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA AUTOMATICO DI VIDEOSORVEGLIANZA

§ § §

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Computo Metrico Estimativo – All. n. 04

Falconara M., lì 25/07/2022

Il Tecnico Progettista
Ing. Guido C. Cicchetti

**INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA AUTOMATICO
DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sito 1A - ROTATORIA VIA VILLE

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
NP.01	F.P.O. di quadro elettrico IP55 con stazione di energia elettrica	n.	1	€ 2.682,54	€ 2.682,54
NP.02	F.P.O. di telecamera per Lettura Targhe	n.	1	€ 3.515,46	€ 3.515,46
15.04.011*.002	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	25,00	€ 3,36	€ 84,00
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	1	€ 36,34	€ 36,34
T1A	Sito 1A - ROTATORIA VIA VILLE				€ 6.318,34

Sito 1B - ROTATORIA VIA VILLE (RILANCIO)

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
NP.01	F.P.O. di quadro elettrico IP55 con stazione di energia elettrica	n.	1	€ 2.682,54	€ 2.682,54
NP.05	F.P.O. di sistema di trasmissione dati wireless 16 dBi 5 GHz	n.	1	€ 330,58	€ 330,58
NP.06	F.P.O. di sistema di trasmissione dati wireless con parabola 25 dBi	n.	1	€ 299,98	€ 299,98
15.04.011*.002	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	10,00	€ 3,36	€ 33,60
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	1	€ 36,34	€ 36,34
T1B	Sito 1B - ROTATORIA VIA VILLE (RILANCIO)				€ 3.049,46

Sito 2A - VIA BARCAGLIONE

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
NP.01	F.P.O. di quadro elettrico IP55 con stazione di energia elettrica	n.	1	€ 2.682,54	€ 2.682,54
NP.02	F.P.O. di telecamera per Lettura Targhe	n.	1	€ 3.515,46	€ 3.515,46
NP.05	F.P.O. di sistema di trasmissione dati wireless 16 dBi 5 GHz	n.	1	€ 330,58	€ 330,58
15.04.011*.002	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	10,00	€ 3,36	€ 33,60
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	1	€ 36,34	€ 36,34
T2A	Sito 2A - VIA BARCAGLIONE				€ 6.598,52

Sito 2B - VIA BARCAGLIONE (RILANCIO)

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
NP.01	F.P.O. di quadro elettrico IP55 con stazione di energia elettrica	n.	1	€ 2.682,54	€ 2.682,54
NP.05	F.P.O. di sistema di trasmissione dati wireless 16 dBi 5 GHz	n.	1	€ 330,58	€ 330,58
NP.06	F.P.O. di sistema di trasmissione dati wireless con parabola 25 dBi	n.	2	€ 299,98	€ 599,96
15.04.011*.002	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	15,00	€ 3,36	€ 50,40
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	1	€ 36,34	€ 36,34
T2B	Sito 2B - VIA BARCAGLIONE (RILANCIO)				€ 3.699,82

Sito 3 - ROTATORIA VIA CAMPANIA

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
NP.01	F.P.O. di quadro elettrico IP55 con stazione di energia elettrica	n.	1	€ 2.682,54	€ 2.682,54
NP.03	F.P.O. di telecamera per Lettura Targhe "stand alone"	n.	1	€ 3.808,36	€ 3.808,36
15.04.011*.002	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	5,00	€ 3,36	€ 16,80
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	1	€ 36,34	€ 36,34
T3	Sito 3 - ROTATORIA VIA CAMPANIA				€ 6.544,04

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0004166-10/08/2022-D472-DF-0021-00090006-C-0057

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0004166-10/08/2022-D472-DF-0021-00090006-C-0057

Sito 4A - VIA FLAMINIA/VIA PALOMBINA VECCHIA

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
15.06.024*.001	Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55. Misure assimilabili a mm 600x400x230 (fino a 54 moduli).	n.	1	€ 327,03	€ 327,03
NP.02	F.P.O. di telecamera per Lettura Targhe	n.	1	€ 3.515,46	€ 3.515,46
15.04.011*.002	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	35,00	€ 3,36	€ 117,60
15.04.002*.025	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, ..., sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV, ... In formazione da 3x2,5mmq	ml.	35,00	€ 4,74	€ 165,90
15.04.011*.002	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	35,00	€ 3,36	€ 117,60
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	1	€ 36,34	€ 36,34
T4A	Sito 4A - VIA FLAMINIA/VIA PALOMBINA VECCHIA				€ 4.279,93

Sito 4B - VIA FLAMINIA/VIA PALOMBINA VECCHIA

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
NP.01	F.P.O. di quadro elettrico IP55 con stazione di energia elettrica	n.	1	€ 2.682,54	€ 2.682,54
NP.04	F.P.O. di telecamera di contesto HD Bullet IP da 3 MPx	n.	1	€ 906,76	€ 906,76
15.04.011*.002	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	60,00	€ 3,36	€ 201,60
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	1	€ 36,34	€ 36,34
T4B	Sito 4B - VIA FLAMINIA/VIA PALOMBINA VECCHIA				€ 3.827,24

Sito 4C - VIA FLAMINIA/VIA PALOMBINA VECCHIA (RILANCIO)

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
NP.01	F.P.O. di quadro elettrico IP55 con stazione di energia elettrica	n.	1	€ 2.682,54	€ 2.682,54
NP.06	F.P.O. di sistema di trasmissione dati wireless con parabola 25 dBi	n.	1	€ 299,98	€ 299,98
15.04.011*.002	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	5,00	€ 3,36	€ 16,80
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	1	€ 36,34	€ 36,34
T4C	Sito 4C - VIA FLAMINIA/VIA PALOMBINA VECCHIA (RILANCIO)				€ 3.035,66

Sito 5 - VIA FLAMINIA/VIA DEI MILLE (RILANCIO)

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
NP.01	F.P.O. di quadro elettrico IP55 con stazione di energia elettrica	n.	1	€ 2.682,54	€ 2.682,54
NP.05	F.P.O. di sistema di trasmissione dati wireless 16 dBi 5 GHz	n.	2	€ 330,58	€ 661,16
15.04.014.2	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	10,00	€ 3,36	€ 33,60
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	1	€ 36,34	€ 36,34
T5	Sito 5 - VIA FLAMINIA/VIA DEI MILLE (RILANCIO)				€ 3.413,64

Sito 6 - VIA FLAMINIA/VIA TRIESTE (RILANCIO)

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
NP.01	F.P.O. di quadro elettrico IP55 con stazione di energia elettrica	n.	1	€ 2.682,54	€ 2.682,54
NP.05	F.P.O. di sistema di trasmissione dati wireless 16 dBi 5 GHz	n.	2	€ 330,58	€ 661,16
15.04.014.2	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	10,00	€ 3,36	€ 33,60
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	1	€ 36,34	€ 36,34
T6	Sito 6 - VIA FLAMINIA/VIA TRIESTE (RILANCIO)				€ 3.413,64

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0004166-10/08/2022-D472-DF-0021-00090006-C 0057

Sito 7 -VIA MARCONI/SS16 NORD

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
NP.01	F.P.O. di quadro elettrico IP55 con stazione di energia elettrica	n.	1	€ 2.682,54	€ 2.682,54
NP.03	F.P.O. di telecamera per Lettura Targhe "stand alone"	n.	1	€ 3.808,36	€ 3.808,36
15.04.014.2	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	5,00	€ 3,36	€ 16,80
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	1	€ 36,34	€ 36,34
T7	Sito 7 -VIA MARCONI/SS16 NORD				€ 6.544,04

Sito 8 -VIA MARCONI/SS16 SUD

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
NP.01	F.P.O. di quadro elettrico IP55 con stazione di energia elettrica	n.	1	€ 2.682,54	€ 2.682,54
NP.02	F.P.O. di telecamera per Lettura Targhe	n.	1	€ 3.515,46	€ 3.515,46
NP.04	F.P.O. di telecamera di contesto HD Bullet IP da 3 MPx	n.	1	€ 906,76	€ 906,76
NP.05	F.P.O. di sistema di trasmissione dati wireless con antenna 16 dBi	n.	1	€ 330,58	€ 330,58
15.04.014.2	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	15,00	€ 3,36	€ 50,40
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	1	€ 36,34	€ 36,34
T8	Sito 8 -VIA MARCONI/SS16 SUD				€ 7.522,08

Sito 9 -VIA MARCONI/VIA AEROPORTO (RILANCIO)

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
NP.01	F.P.O. di quadro elettrico IP55 con stazione di energia elettrica	n.	1	€ 2.682,54	€ 2.682,54
NP.05	F.P.O. di sistema di trasmissione dati wireless con antenna 16 dBi	n.	2	€ 330,58	€ 661,16
15.04.014.2	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	10,00	€ 3,36	€ 33,60
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	1	€ 36,34	€ 36,34
T9	Sito 9 -VIA MARCONI/VIA AEROPORTO (RILANCIO)				€ 3.413,64

Sito 10 -VIA AEROPORTO/VIA STADIO (RILANCIO)

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
NP.01	F.P.O. di quadro elettrico IP55 con stazione di energia elettrica	n.	1	€ 2.682,54	€ 2.682,54
NP.05	F.P.O. di sistema di trasmissione dati wireless con antenna 16 dBi	n.	2	€ 330,58	€ 661,16
15.04.014.2	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	10,00	€ 3,36	€ 33,60
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	1	€ 36,34	€ 36,34
T10	Sito 10 -VIA AEROPORTO/VIA STADIO (RILANCIO)				€ 3.413,64

Sito 11 - VIA MARCONI/VIA SALINE

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
NP.01	F.P.O. di quadro elettrico IP55 con stazione di energia elettrica	n.	1	€ 2.682,54	€ 2.682,54
NP.02	F.P.O. di telecamera per Lettura Targhe	n.	1	€ 3.515,46	€ 3.515,46
NP.05	F.P.O. di sistema di trasmissione dati wireless con antenna 16 dBi	n.	1	€ 330,58	€ 330,58
15.04.014.2	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	10,00	€ 3,36	€ 33,60
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	1	€ 36,34	€ 36,34
T11	Sito 11 - VIA MARCONI/VIA SALINE				€ 6.598,52

Sito 12 - VIA MARCONI/VIA XXV APRILE (RILANCIO)

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
NP.01	F.P.O. di quadro elettrico IP55 con stazione di energia elettrica	n.	1	€ 2.682,54	€ 2.682,54
NP.05	F.P.O. di sistema di trasmissione dati wireless con antenna 16 dBi	n.	2	€ 330,58	€ 661,16
15.04.014.2	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	10,00	€ 3,36	€ 33,60
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	1	€ 36,34	€ 36,34
T12	Sito 12 - VIA MARCONI/VIA XXV APRILE (RILANCIO)				€ 3.413,64

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0004166-10/08/2022-D472-DF-0021-00090006-C-0057

Sito 13 - VIA G. BRUNO/VIA SCIESA (RILANCIO)

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
15.06.024*.001	Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55. Misure assimilabili a mm 600x400x230 (fino a 54 moduli).	n.	1	€ 327,03	€ 327,03
NP.05	F.P.O. di sistema di trasmissione dati wireless con antenna 16 dBi	n.	2	€ 330,58	€ 661,16
15.04.014.2	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	10,00	€ 3,36	€ 33,60
15.04.002*.025	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, ..., sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV, ... In formazione da 3x2,5mmq	ml.	15,00	€ 4,74	€ 71,10
15.06.007*.001	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. ... Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.	n.	1	€ 138,97	€ 138,97
29.01.01.26	Fornitura posa in opera in armadio da esterno e installazione di Switch Industriale GigaEthernet Managed + Alimentatore a guida DIN CMP 000103 bundle: compreso alimentatore a guida DIN mod.DR-120-24	n.	1	€ 633,50	€ 633,50
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	1	€ 36,34	€ 36,34
T13	Sito 13 - VIA G. BRUNO/VIA SCIESA (RILANCIO)				€ 1.901,70

Sito 14 - VIA G. BRUNO/VIA XIV LUGLIO (RILANCIO)

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
15.06.024*.001	Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55. Misure assimilabili a mm 600x400x230 (fino a 54 moduli).	n.	1	€ 327,03	€ 327,03
NP.05	F.P.O. di sistema di trasmissione dati wireless con antenna 16 dBi	n.	2	€ 330,58	€ 661,16
15.04.014.2	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	10,00	€ 3,36	€ 33,60
15.04.002*.025	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, ..., sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV, ... In formazione da 3x2,5mmq	ml.	15,00	€ 4,74	€ 71,10
15.06.007*.001	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. ... Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.	n.	1	€ 138,97	€ 138,97
29.01.01.26	Fornitura posa in opera in armadio da esterno e installazione di Switch Industriale GigaEthernet Managed + Alimentatore a guida DIN CMP 000103 bundle: compreso alimentatore a guida DIN mod.DR-120-24	n.	1	€ 633,50	€ 633,50
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	1	€ 36,34	€ 36,34
T14	Sito 14 - VIA G. BRUNO/VIA XIV LUGLIO (RILANCIO)				€ 1.901,70

Sito 15A - VIA BISSOLATI/PIAZZA DELLA LIBERTA' (RILANCIO)

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
15.06.024*.001	Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55. Misure assimilabili a mm 600x400x230 (fino a 54 moduli).	n.	1	€ 327,03	€ 327,03
NP.05	F.P.O. di sistema di trasmissione dati wireless con antenna 16 dBi	n.	1	€ 330,58	€ 330,58
15.04.014.2	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	10,00	€ 3,36	€ 33,60
15.04.002*.025	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, ..., sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV, ... In formazione da 3x2,5mmq	ml.	30,00	€ 4,74	€ 142,20
15.06.007*.001	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. ... Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.	n.	1	€ 138,97	€ 138,97
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	1	€ 36,34	€ 36,34
T15A	Sito 15A - VIA BISSOLATI/PIAZZA DELLA LIBERTA' (RILANCIO)				€ 1.008,72

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0004166-10/08/2022-D472-DF-0021-00090006-C-0057

Sito 15B - CASTELLO CASTELFERRETTI (RILANCIO)

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
15.06.024*.001	Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55. Misure assimilabili a mm 600x400x230 (fino a 54 moduli).	n.	1	€ 327,03	€ 327,03
NP.06	F.P.O. di sistema di trasmissione dati wireless con parabola 25 dBi	n.	1	€ 299,98	€ 299,98
15.04.014.2	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	20,00	€ 3,36	€ 67,20
15.04.002*.025	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, ..., sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV, ... In formazione da 3x2,5mmq	ml.	20,00	€ 4,74	€ 94,80
15.06.007*.001	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. ... Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.	n.	1	€ 138,97	€ 138,97
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	1	€ 36,34	€ 36,34
T15B	Sito 15B - CASTELLO CASTELFERRETTI (RILANCIO)				€ 964,32

Sito 16 - CIMITERO CASTEL FERRETTI

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
NP.02	F.P.O. di telecamera per Lettura Targhe	n.	1	€ 3.515,46	€ 3.515,46
NP.06	F.P.O. di sistema di trasmissione dati wireless con parabola 25 dBi	n.	1	€ 299,98	€ 299,98
15.04.014.2	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	10,00	€ 3,36	€ 33,60
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	1	€ 36,34	€ 36,34
T16	Sito 16 - CIMITERO CASTEL FERRETTI				€ 3.885,38

Sito 17 - VIA DEL CONSORZIO/VIA MAURI

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
NP.01	F.P.O. di quadro elettrico IP55 con stazione di energia elettrica	n.	1	€ 2.682,54	€ 2.682,54
NP.02	F.P.O. di telecamera per Lettura Targhe	n.	1	€ 3.515,46	€ 3.515,46
NP.05	F.P.O. di sistema di trasmissione dati wireless con antenna 16 dBi	n.	1	€ 330,58	€ 330,58
15.04.014.2	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	10,00	€ 3,36	€ 33,60
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	1	€ 36,34	€ 36,34
T17	Sito 17 - VIA DEL CONSORZIO/VIA MAURI				€ 6.598,52

Sito 18 - VIA DEL CONSORZIO/VIA AEROPORTO

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
NP.01	F.P.O. di quadro elettrico IP55 con stazione di energia elettrica	n.	1	€ 2.682,54	€ 2.682,54
NP.02	F.P.O. di telecamera per Lettura Targhe	n.	1	€ 3.515,46	€ 3.515,46
NP.05	F.P.O. di sistema di trasmissione dati wireless con antenna 16 dBi	n.	1	€ 330,58	€ 330,58
NP.06	F.P.O. di sistema di trasmissione dati wireless con parabola 25 dBi	n.	1	€ 299,98	€ 299,98
15.04.014.2	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	15,00	€ 3,36	€ 50,40
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	1	€ 36,34	€ 36,34
T18	Sito 18 - VIA DEL CONSORZIO/VIA AEROPORTO				€ 6.915,30

Sito 19 - VIA FLAMINIA/VIA CALATAFIMI (RILANCIO)

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
NP.01	F.P.O. di quadro elettrico IP55 con stazione di energia elettrica	n.	1	€ 2.682,54	€ 2.682,54
NP.05	F.P.O. di sistema di trasmissione dati wireless con antenna 16 dBi	n.	2	€ 330,58	€ 661,16
NP.06	F.P.O. di sistema di trasmissione dati wireless con parabola 25 dBi	n.	1	€ 299,98	€ 299,98
15.04.014.2	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	10,00	€ 3,36	€ 33,60
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	1	€ 36,34	€ 36,34
T19	Sito 19 - VIA FLAMINIA/VIA CALATAFIMI (RILANCIO)				€ 3.713,62

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0004166-10/08/2022-D472-DF-0021-00090006-C 0057

Sito 20 - VIA FLAMINIA/EUROSPIN

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
NP.01	F.P.O. di quadro elettrico IP55 con stazione di energia elettrica	n.	1	€ 2.682,54	€ 2.682,54
NP.02	F.P.O. di telecamera per Lettura Targhe	n.	1	€ 3.515,46	€ 3.515,46
NP.05	F.P.O. di sistema di trasmissione dati wireless con antenna 16 dBi	n.	2	€ 330,58	€ 661,16
15.04.014.2	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	15,00	€ 3,36	€ 50,40
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	1	€ 36,34	€ 36,34
T20	Sito 20 - VIA FLAMINIA/EUROSPIN				€ 6.945,90

Sito 21 - VIA FIUMESINO/SS 16

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
NP.01	F.P.O. di quadro elettrico IP55 con stazione di energia elettrica	n.	1	€ 2.682,54	€ 2.682,54
NP.02	F.P.O. di telecamera per Lettura Targhe	n.	1	€ 3.515,46	€ 3.515,46
NP.05	F.P.O. di sistema di trasmissione dati wireless con antenna 16 dBi	n.	1	€ 330,58	€ 330,58
15.04.014.2	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	10,00	€ 3,36	€ 33,60
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	1	€ 36,34	€ 36,34
T21	Sito 21 - VIA FIUMESINO/SS 16				€ 6.598,52

CENTRO STELLA - BASE STATION

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
15.06.024*.001	Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55. Misure assimilabili a mm 600x400x230 (fino a 54 moduli).	n.	1	€ 327,03	€ 327,03
NP.07	Fornitura e posa in opera di sistema di trasmissione dati wireless con parabola 25 dBi High Gain	n.	2	€ 632,45	€ 1.264,90
NP.08	F.P.O. di Access Point connettorizzato con antenna settoriale	n.	2	€ 985,37	€ 1.970,74
15.04.014.2	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, ... Tipo: UTP cat. 6, LSZH	ml.	40,00	€ 3,36	€ 134,40
15.04.002*.025	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, ..., sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV, ... In formazione da 3x2,5mmq	ml.	20,00	€ 4,74	€ 94,80
15.06.007*.001	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. ... Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.	n.	1	€ 138,97	€ 138,97
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	4	€ 36,34	€ 145,36
TCS	CENTRO STELLA - BASE STATION				€ 4.076,20

CENTRALE OPERATIVA

N.Ord Tariffa	Descrizione Prodotto	U.d.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
NP.09	Fornitura e posa in opera di Centrale Video	n.	1	€ 2.426,22	€ 2.426,22
NP.10	Fornitura e posa in opera di Centrale Targhe	n.	1	€ 9.108,05	€ 9.108,05
	Lavori in economia: Configurazione e Attivazione Sito				
28.04.01	Operaio 3° livello	ore	4	€ 36,34	€ 145,36
TCO	CENTRALE OPERATIVA				€ 11.679,63

QUADRO RIEPILOGATIVO COSTI INTERVENTO

Cod.	SITO	Totale
T1A	Sito 1A - ROTATORIA VIA VILLE	€ 6.318,34
T1B	Sito 1B - ROTATORIA VIA VILLE (RILANCIO)	€ 3.049,46
T2A	Sito 2A - VIA BARCAGLIONE	€ 6.598,52
T2B	Sito 2B - VIA BARCAGLIONE (RILANCIO)	€ 3.699,82
T3	Sito 3 - ROTATORIA VIA CAMPANIA	€ 6.544,04
T4A	Sito 4A - VIA FLAMINIA/VIA PALOMBINA VECCHIA	€ 4.279,93
T4B	Sito 4B - VIA FLAMINIA/VIA PALOMBINA VECCHIA	€ 3.827,24
T4C	Sito 4C - VIA FLAMINIA/VIA PALOMBINA VECCHIA (RILANCIO)	€ 3.035,66
T5	Sito 5 - VIA FLAMINIA/VIA DEI MILLE (RILANCIO)	€ 3.413,64
T6	Sito 6 - VIA FLAMINIA/VIA TRIESTE (RILANCIO)	€ 3.413,64
T7	Sito 7 -VIA MARCONI/SS16 NORD	€ 6.544,04
T8	Sito 8 -VIA MARCONI/SS16 SUD	€ 7.522,08
T9	Sito 9 -VIA MARCONI/VIA AEROPORTO (RILANCIO)	€ 3.413,64
T10	Sito 10 -VIA AEROPORTO/VIA STADIO (RILANCIO)	€ 3.413,64
T11	Sito 11 - VIA MARCONI/VIA SALINE	€ 6.598,52
T12	Sito 12 - VIA MARCONI/VIA XXV APRILE (RILANCIO)	€ 3.413,64
T13	Sito 13 - VIA G. BRUNO/VIA SCIESA (RILANCIO)	€ 1.901,70
T14	Sito 14 - VIA G. BRUNO/VIA XIV LUGLIO (RILANCIO)	€ 1.901,70
T15A	Sito 15A - VIA BISSOLATI/PIAZZA DELLA LIBERTA' (RILANCIO)	€ 1.008,72
T15B	Sito 15B - CASTELLO CASTELFERRETTI (RILANCIO)	€ 964,32
T16	Sito 16 - CIMITERO CASTEL FERRETTI	€ 3.885,38
T17	Sito 17 - VIA DEL CONSORZIO/VIA MAURI	€ 6.598,52
T18	Sito 18 - VIA DEL CONSORZIO/VIA AEROPORTO	€ 6.915,30
T19	Sito 19 - VIA FLAMINIA/VIA CALATAFIMI (RILANCIO)	€ 3.713,62
T20	Sito 20 - VIA FLAMINIA/EUROSPIN	€ 6.945,90
T21	Sito 21 - VIA FIUMESINO/SS 16	€ 6.598,52
RCS	CENTRO STELLA - BASE STATION	€ 4.076,20
CV	CENTRALE OPERATIVA	€ 11.679,63
ITI	IMPORTO TOTALE INTERVENTO (Oneri della Sicurezza inclusi)	€ 131.275,36
IVA	IVA (22% di ITI)	€ 28.880,58
TGI	TOTALE GENERALE INTERVENTO (IVA Inclusa)	€ 160.155,94